

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐ์ ๒๐๐๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘๙/๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวฤทัยวัน กรดนม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๓๕๕๙๐๐๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสังกะเปี้ยว-บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ.๑-๐๓๐๗) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่เกิน ๑๒๐ W. พร้อมอุปกรณ์ ช่าง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๕+๕๐๐ ระยะทาง ๕,๕๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ชุด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงกันจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตกลงกันแก้ไขฐานเสาคอนกรีตเป็นฐานแผ่ ขนาด ๐.๕๐ x ๒.๒๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๑ ฐาน ตามตารางเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม-ลดเนื่องงาน ค่างานฐานแผ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๘๐.๒๙ บาท ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. ตกลงกันให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘


ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง (ฐานเสาเดิม) จำนวน ๑ หน้า ๑ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง (ฐานเสาใหม่) จำนวน ๑ หน้า ๑ แผ่น

๓.๓ ผนวก ๓ ผังบริเวณ

จำนวน ๓ หน้า ๓ แผ่น



บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฤทัยวัน กรदनวม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญทวมมี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง (ฐานเสาเดิม)

โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านสังกะเปี้ยว - บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ. 1-0307) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
สถานที่ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาฐานคอนกรีตตามแบบเดิม									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
	ค่างานฐานเสาไฟฟ้า								
1	ค่าขุดดิน	1.27	ลบ.ม.	-	-	112.00	142.24	142.24	
2	ค่าคอนกรีต ค.2	0.51	ลบ.ม.	2,102.80	1,076.63	-	-	1,076.63	
3	ค่าคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,028.04	-	-	-	-	
4	ค่าไม้แบบอย่างง่าย	4.90	ตร.ม.	239.99	1,174.99	-	-	1,174.99	
5	ค่าเหล็กเสริม								
	RB 9	5.48	กก.	34.95	191.53	3.30	18.08	209.61	
	8 - DB 12	8.98	กก.	34.14	306.58	3.30	29.63	336.21	
	J-bolt	4.00	ตัว	260.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
6	ค่าท่อ PVC ศก. 1 1/2" 2 เส้น	2.50	ม.	41.24	103.10	-	-	103.10	
7	ค่าวางฐาน (ค่าเช่ารถยก 5,000 บาท/วัน/20 ฐาน)	1.00	วัน	-	-	250.00	250.00	250.00	
8	ค่าลวดผูกเหล็ก	1.40	ลบ.ม.	48.77	68.28	-	-	68.28	
9	ค่าแรงงาน	1.00	ฐาน	-	-	350.00	350.00	350.00	
รวมราคา								4,751.06	
ขอปรับเป็น								4,750.00	
Factor F								1.2960	
รวมราคา/ฐาน								6,156.00	

รวม 31 ฐาน เป็นเงิน = 31 X 6,156 = 190,836.00 บาท



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ).....

นางสาว นวรัตน์ นามรัสสี
/นางสาว นวรัตน์ นามรัสสี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง (ฐานเสาใหม่)

โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านสังกะเปี้ยว - บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ. 1-0307) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
สถานที่ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาฐานรากแบบฐานแผ่ ขนาด 0.50 X 2.20 X 0.50 เมตร									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
	ค่างานฐานเสาไฟฟ้า								
1	ค่าขุดดิน	0.66	ลบ.ม.	-	-	112.00	73.92	73.92	
2	ค่าคอนกรีต ค.2	0.55	ลบ.ม.	2,102.80	1,156.54	-	-	1,156.54	
3	ค่าคอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	2,028.04	223.08	-	-	223.08	
4	ค่าไม้แบบอย่างง่าย	2.70	ตร.ม.	239.99	647.97	-	-	647.97	
5	ค่าเหล็กเสริม								
	RB 9	10.54	กก.	34.95	368.37	3.30	34.78	403.16	
	8 - DB 12	18.36	กก.	34.14	626.81	3.30	60.59	687.40	
	J-bolt	4.00	ตัว	260.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
6	ค่าท่อ PVC ศก. 1 1/2" 2 เส้น	3.20	ม.	41.24	131.97	-	-	131.97	
7	ค่าลวดผูกเหล็ก	0.79	กก.	48.77	38.76	-	-	38.76	
8	ค่าแรงงาน	1.00	ฐาน	-	-	350.00	350.00	350.00	
รวมราคา								4,752.80	
ขอปรับเป็น								4,752.00	
Factor F								1.2960	
รวมราคา/ฐาน								6,158.59	

รวม 31 ฐาน เป็นเงิน = 31 X 6,158.59 = 190,916.29 บาท

๗๖๘๑๖
(นางสาวนุชนารถ นามรัสสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน