

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖๑/๒๕๖๗


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โชคเสาวรส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๗/๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวมนฤทัย ชลบุษย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๐๑๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๔๘-๐๒๐ (ระยะที่ ๑) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๒,๓๐๑,๖๖๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น


เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง หน่วยงานช่วงบริเวณ STA ๐+๔๘๘ ถึงช่วง STA ๐+๕๙๗ ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้างกำแพงกันดินนั้น ตามแบบ กำหนดให้งานไหล่ทางนั้นให้ทำการลงหินคลุกกลับไหล่ทาง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงถมดินใหม่ซึ่งถ้ามีน้ำซึม ลงใต้ดินได้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงต่อโครงสร้างทางได้ จึงอนุมัติปรับเปลี่ยนงานกลับไหล่ทางจาก เดิมที่เป็นหินคลุก เป็นผิวคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร เสริมเหล็กตะแกรง Wire mesh  $\varnothing$  ๔ mm. @ ๐.๑๕ m. # แทน ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม (รายละเอียดตามเอกสาร เปรียบเทียบราคาที่แนบ) โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการปรับเปลี่ยน ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงต่อโครงสร้างทางแต่อย่างใด

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนงานกลับไหล่ทางจากเดิมที่เป็นหินคลุก เป็นผิวคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร เสริมเหล็กตะแกรง Wire mesh  $\varnothing$  ๔ mm. @ ๐.๑๕ m.# ช่วงบริเวณ STA ๐+๔๘๘ ถึงช่วง STA ๐+๕๙๗ ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้างกำแพงกันดิน



บริษัท โชคเสาวรส จำกัด




ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวมนฤทัย ชลบุษย์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางวिरานรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

ตารางเปรียบเทียบราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.48-020 (ระยะที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยลึก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 610.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\phi$  0.80 ม.

พร้อมบ่อพัก ยาว 1,220.00 ม.

ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย X $F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	มูลค่างานกลบไหล่ทางด้วยหินคลุก ช่วง STA 0+488 ถึงช่วง STA 0+597								
	หินคลุกกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.66	543.90	16,675.97	1.3078	711.31	21,808.84	
1	มูลค่างานที่แก้ไขไหล่ทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ช่วง STA 0+488 ถึงช่วง STA 0+597								
	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	7.67	543.90	4,168.99	1.3078	711.31	5,452.21	
	งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	153.30	443.93	68,054.47	1.3078	580.57	89,001.63	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทนงศักดิ์ สุขชา)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายกฤษ โภบแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

.....เขียน  
(ลงชื่อ).....  
.....เขียน  
(ลงชื่อ).....  
.....เขียน  
(ลงชื่อ).....

บริษัท ไม้แปรรูป