

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สรวิชัย การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง เนินหอม อำเภอ/เขตเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรีโดยนายสมบัติ เสถียรธรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๑๐๖๖๐๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ๔ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ตามแบบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและปริมาณงาน จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบแปลนฯ หน้า ๑-๒๐

จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบแปลนฯ หน้า ๒๑-๔๐

จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๒.๗ ผนวก ๗ แบบแปลนฯ หน้า ๔๑-๔๔

จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ป้ายโครงการชั่วคราว

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๙,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๖๐๕,๕๗๐.๐๙ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature on the left and another on the right.

- งานวางผัง,งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งานฐานราก,งานตอม่อแล้วเสร็จ
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน

- งานฐานพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย คสล.สำเร็จรูป และถังเก็บน้ำ คสล.สำเร็จรูป
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กันยายน ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒
- งานวาง SLEEVE และฝิ่งท่องานระบบ (ถ้ามี)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓
- งานวาง SLEEVE และฝิ่งท่องานระบบ (ถ้ามี)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๔, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔

- ๓๓



- [Handwritten signature]

- งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)
- งานคานหลังคา
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๕,๕๒๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒ , แล้วเสร็จ ๙๘ % (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๓,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานฝ้าเพดานภายใน ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร ท่อดับเพลิง ชั้น ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) ชั้น ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- (ไม่รวมติดตั้งดวงโคม,สวิทช์,ปลั๊ก,ตู้ MDB ฯลฯ)
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๑๘,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฉาบปูนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘ %
- งานฝ้าเพดานภายในที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร ท่อดับเพลิง ที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘ %
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) ที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- (ไม่รวมติดตั้งดวงโคม,สวิทช์,ปลั๊ก,ตู้ MDB ฯลฯ)
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- กว

Saim



- [Signature]

- งานปูกระเบื้องพื้นและผนังชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม, สวิตซ์, ปลั๊ก, ชั้นที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงชั้น ๑,๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘%
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม, สวิตซ์, ปลั๊ก, ตู้ MDB ฯลฯ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนังฉนวนใยหินคอมโพสิตแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนังฉนวนใยหินคอมโพสิตส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่างส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘ %
- งานฉาบทรายล้างแล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานระบบประปา + สุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จ ๙๘ %
- งานท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ๙๘ %
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

- - -



- - -

งวดที่ ๑๕ งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๘,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขยายเขตไฟฟ้า - งานเชื่อมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์
- งานป้ายโครงการถาวร - ป้ายอาคาร ,งานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ (งบประมาณปี ๒๕๖๗)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของงบประมาณในแต่ละปี

ให้ผู้รับจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๒. สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๓. ปวส.ก่อสร้างหรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ



- ๒๒๖

- ๒๒๖

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ



ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๙,๘๒๘.๐๐ - บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ



กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ



ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
ลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง
น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน



๒๓.๓ ปวส.ก่อสร้างหรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ เสถียรธนกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๐๔๐๑๔๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๒๓๑๑๔

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00146/67

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท สรวิทย์ การช่าง จำกัด

124 หมู่ที่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกกุ้ง อำเภอนั่นนิคม (กองการ ศึกษา) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่ เอกมัย เลขที่ 00019/200180/0010/67 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567	2208010101.001	1,991,400.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00937/67
รวมเงิน			1,991,400.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวสุวิมล นิมิตนรากร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท สรรวิทย์ การช่าง จำกัด เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เนินหอมอำเภอ เมือง ปรางีนบุรีจังหวัด ปรางีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๒๓๐ โทรศัพท์ - โดย นางสาวสุพัตรา ไพศาลเพ็ญพงษ์ ผู้ลงนามข้าง ท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎไฉ้อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ใน บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๒๘,๐๐๐.๐๐บาท (สามสิบล้านเก้าพันแปดแสนสอง หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงระวังไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ) 

ผู้ทำใบเสนอราคา



ผู้รับจ้าง (ถ้ามี)



หมายเลข (ถ้ามี)



พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๒,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกลง

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสุทธิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๔๘:๕๕ น.

(นางสาวสุพัตรา ไทศาลเฟื่องฟูง)
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๐๔๐๑๔๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๓๑๖๐๐๑๖๕๓๑

รหัสอ้างอิง OTP pKuF

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๑๐๖๖๓๖



(ลงชื่อ) *[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน (ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร. 6

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบและรายการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จำนวน 48 แผ่น
 แบบ ปร.4 จำนวน 17 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	39,151,126.92	
2	งานครุภัณฑ์	306,833.20	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	371,008.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	39,828,968.12	
	รวมค่าก่อสร้าง (เสนอราคา) เป็นเงินทั้งสิ้น	39,828,000.00	

สามสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)

Sorawee

ผู้เสนอราคา

(บริษัท สรวีย์ การช่าง จำกัด)



(ลงชื่อ)

Sorawee

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

Sorawee

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

Sorawee

พยาน (ลงชื่อ)

Sorawee

พยาน

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร. 5 (ก)

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาครเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบและรายการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคาตามแบบ ปร. 4 (ก) จำนวน 14 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	38,252,200.22	1.0235	39,151,126.92	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			39,151,126.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์			

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)

Som

ผู้เสนอราคา

(บริษัท สรวีย์ การช่าง จำกัด)



(ลงชื่อ)

Som

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

Som

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

Som

พยาน (ลงชื่อ)

Som

พยาน

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอน้ำสนิม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอน้ำสนิม
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานอาคาร								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		12,825,510.05		2,264,073.64	15,089,583.69	
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา		รวม		1,319,793.48		358,364.48	1,678,157.96	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน		รวม		744,706.47		237,210.00	981,916.47	
4	หมวดงานผนัง		รวม		5,413,449.10		1,564,093.00	6,977,542.10	
5	หมวดงานพื้น		รวม		2,121,691.52		965,566.00	3,087,257.52	
6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง		รวม		2,004,411.00		21,045.00	2,025,456.00	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์		รวม		408,068.00		46,914.00	454,982.00	
8	หมวดงานระบบประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		2,612,746.22		168,542.33	2,781,288.55	
9	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ		รวม		3,073,283.60		376,780.00	3,450,063.60	
10	หมวดงานทาสี		รวม		606,794.73		377,891.00	984,685.73	
11	งานอื่นๆและงานเบ็ดเตล็ด		รวม		695,417.00		45,849.60	741,266.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				31,825,871.17		6,426,329.05	38,252,200.22	



Signature

Signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- Boring test	2.00	จุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุค่าแรง
	- Dynamic load test	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ชูตดิน+กลบกลับ	1,290.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	144,480.00	144,480.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานระบบท่อกำจัดปลวก	840.00	ตร.ม.	120.00	100,800.00	-	-	100,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานเสาเข็มเจาะ:								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 8.00 ม.	180.00	ต้น	10,476.19	1,885,714.20	-	-	1,885,714.20	วัสดุ+ค่าแรง
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	42.00	ต้น	7,042.62	296,000.04	-	-	296,000.04	วัสดุ+ค่าแรง
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ: ขนาด Ø 0.50 ม.	180.00	ต้น	-	-	500.00	90,000.00	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- เสาเข็มเจาะ: ขนาด Ø 0.35 ม.	42.00	ต้น	-	-	350.00	14,700.00	14,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ทราวยหยาบ	22.00	ลบ.ม.	607.48	13,364.56	112.00	2,464.00	15,828.56	วัสดุ+ค่าแรง
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.15	ลบ.ม.	1,343.35	14,978.36	426.00	4,749.90	19,728.26	วัสดุ+ค่าแรง
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cylinder)	649.95	ลบ.ม.	2,140.19	1,391,016.50	519.00	337,324.05	1,728,340.55	วัสดุ+ค่าแรง
	- ค่าแรงไม้แบบ	3,472.00	ตร.ม.	-	-	121.00	420,112.00	420,112.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ไม้แบบใช้ 50%	1,736.00	ตร.ม.	449.49	780,314.64	-	-	780,314.64	วัสดุ+ค่าแรง
	- ไม้คร่า 30%	520.80	ตร.ม.	416.78	217,059.03	-	-	217,059.03	วัสดุ+ค่าแรง
	- ไม้ค้ำยัน	153.00	ต้น	40.00	6,120.00	-	-	6,120.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ตะปู	868.00	กก.	46.73	40,561.64	-	-	40,561.64	วัสดุ+ค่าแรง



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้างพื้น post tension								
	- งานระบบ POST TENSION (TENDON+ GROUTING)	2,907.00	ตร.ม.	395.00	1,148,265.00	-	-	1,148,265.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- คอนกรีต 320 Ksc (Cylinder)	810.00	ลบ.ม.	2,459.81	1,992,446.10	579.00	468,990.00	2,461,436.10	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3,058.89	ตร.ม.	-	-	121.00	370,125.69	370,125.69	
	- ไม้แบบ คัด 50%	1,529.45	ตร.ม.	449.49	687,470.24	-	-	687,470.24	
	- นั่งร้าน (ใช้งาน 50%)	1,529.45	ตร.ม.	167.00	255,418.15	-	-	255,418.15	
	- ตะปู	764.72	กก.	46.73	35,735.49	-	-	35,735.49	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB Dia. 6 มม. SR 24	6.46	ตัน	32,679.13	211,107.18	4,400.00	28,424.00	239,531.18	
	- เหล็กเสริม RB Dia. 9 มม. SR 24	3.03	ตัน	31,744.55	96,185.99	4,400.00	13,332.00	109,517.99	
	- เหล็กเสริม DB Dia. 12 มม. SD 40	20.40	ตัน	30,560.75	623,439.30	3,600.00	73,440.00	696,879.30	
	- เหล็กเสริม DB Dia. 16 มม. SD 40	13.13	ตัน	30,498.44	400,444.52	3,600.00	47,268.00	447,712.52	
	- เหล็กเสริม DB Dia. 20 มม. SD 40	31.56	ตัน	30,498.44	962,530.77	3,100.00	97,836.00	1,060,366.77	
	- เหล็กเสริม DB Dia. 25 มม. SD 40	32.83	ตัน	30,498.44	1,001,263.79	3,100.00	101,773.00	1,103,036.79	
	- สวดผูกเหล็ก	3,041.00	กก.	41.12	125,045.92	-	-	125,045.92	
	- แผ่นพื้น Hollow Core ทหนา 15 ซม. LL=800 กก./ม.	878.00	ตร.ม.	475.00	417,050.00	50.00	43,900.00	460,950.00	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,031.00	ตร.ม.	46.73	48,178.63	5.00	5,155.00	53,333.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				12,825,510.05		2,264,073.64	15,089,583.69	



Signature

Signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา								
	-เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	1,609.00	กก.	37.38	60,144.42	12.00	19,308.00	79,452.42	-Cage -C -C
	-เหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	5,610.00	กก.	37.38	209,701.80	12.00	67,320.00	277,021.80	
	-เหล็กตัวซี Channel [-150x65x20x3.2 mm. (7.51 กก./ม.)	13,527.00	กก.	37.38	505,639.26	12.00	162,324.00	667,963.26	
	-เหล็กเส้นกลม RB15 มม.	249.00	กก.	31.60	7,868.40	4.40	1,095.60	8,964.00	
	-เหล็กแผ่น PL.600x600x20 มม.	28.00	แผ่น	1,978.20	55,389.60	593.45	16,616.88	72,006.48	
	-ANCHOR Bolt M25 L=60 CM.	112.00	ชุด	150.00	16,800.00	45.00	5,040.00	21,840.00	
	-หลังคา metal sheet ความหนา0.47 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	1,238.00	ตร.ม.	375.00	464,250.00	70.00	86,660.00	550,910.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา				1,319,793.48		358,364.48	1,678,157.96	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	2,520.00	ตร.ม.	261.28	658,425.60	75.00	189,000.00	847,425.60	-C -C
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	144.00	ตร.ม.	290.80	41,875.20	75.00	10,800.00	52,675.20	
	- C3 ท้องพื้น คสล. ฉาบเรียบ (สกิมโค้ท) ทาสี	1,247.00	ตร.ม.	35.61	44,405.67	30.00	37,410.00	81,815.67	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				744,706.47		237,210.00	981,916.47	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎกั้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎกั้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
4	หมวดงานผนัง								
	-ผนังก่ออิฐมวลเบา	2,602.00	ตร.ม.	258.63	672,955.26	56.00	145,712.00	818,667.26	
	-ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	313.00	ตร.ม.	293.40	91,834.20	94.00	29,422.00	121,256.20	
	-เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	2,554.00	ม.	106.43	271,822.22	46.00	117,484.00	389,306.22	
	-เชิยม	6,145.00	ม.	11.50	70,667.50	-	-	70,667.50	
	-ผนังฉาบเรียบผิวกระดูกะเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม.	186.00	ตร.ม.	504.74	93,881.64	189.00	35,154.00	129,035.64	
	-ผนังโครงคร่าวเหล็ก กรุด้วยอลิเนียมคอมโพสิตชนิดกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	1,358.00	ตร.ม.	2,450.00	3,327,100.00	370.00	502,460.00	3,829,560.00	
	-ฉาบปูนโครงสร้าง	1,347.00	ตร.ม.	70.84	95,421.48	105.00	141,435.00	236,856.48	
	-ฉาบปูนเรียบภายใน	4,903.00	ตร.ม.	70.84	347,328.52	87.00	426,561.00	773,889.52	
	-ฉาบปูนเรียบภายนอก	1,367.00	ตร.ม.	70.84	96,838.28	95.00	129,865.00	226,703.28	
	-ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป (ห้องส้วม)	24.00	ชุด	14,400.00	345,600.00	1,500.00	36,000.00	381,600.00	
	รวมหมวดงานผนัง				5,413,449.10		1,564,093.00	6,977,542.10	
5	หมวดงานพื้น								
	-F1 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"*24" ผิวมัน(พื้นสำนักงาน)	3,498.00	ตร.ม.	474.75	1,660,675.50	222.00	776,556.00	2,437,231.50	
	-บัวเชิงผนัง,ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด4"หนา11มม.-ทาสีน้ำมัน	1,558.00	ม.	47.33	73,740.14	45.00	70,110.00	143,850.14	
	-F2 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"*24" ผิวด้าน(ห้องน้ำ)	234.00	ตร.ม.	504.74	118,109.16	222.00	51,948.00	170,057.16	
	-F3 ผิวทรายล้างผสมทรายโพลีเมอร์เคลือบผิว	304.00	ตร.ม.	580.00	176,320.00	116.00	35,264.00	211,584.00	
	-F4 ผิวขัดเรียบ	452.00	ตร.ม.	40.00	18,080.00	40.00	18,080.00	36,160.00	



Signature



Signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอน้ำสนิคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอน้ำสนิคม

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
5	หมวดงานพื้น (ต่อ)								
	- พื้นห้องน้ำทาสีเมทกั้นซึม	234.00	ตร.ม.	203.08	47,520.72	35.00	8,190.00	55,710.72	
	- ผิวสีรองกันลื่น	14.00	ตร.ม.			45.00	630.00	630.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2"	114.00	ม.	239.00	27,246.00	42.00	4,788.00	32,034.00	
	รวมหมวดงานพื้น				2,121,691.52		965,566.00	3,087,257.52	
6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
	งานประตู								
	D1	55.00	ชุด	6,000.00	330,000.00	305.00	16,775.00	346,775.00	
	D2	8.00	ชุด	6,433.00	51,464.00	305.00	2,440.00	53,904.00	
	D3	3.00	ชุด	19,000.00	57,000.00	305.00	915.00	57,915.00	
	D4	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	305.00	915.00	29,415.00	
	D5	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00			7,700.00	วัสดุ ค่าแรง
	D6	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00			120,000.00	วัสดุ ค่าแรง
	งานหน้าต่าง								
	W1	54.00	ชุด	17,392.00	939,168.00			939,168.00	วัสดุ ค่าแรง
	W1'	3.00	ชุด	23,044.00	69,132.00			69,132.00	วัสดุ ค่าแรง
	W2	6.00	ชุด	9,674.00	58,044.00			58,044.00	วัสดุ ค่าแรง



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฏโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฏโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง (ต่อ)								
	W2'	3.00	ชุด	12,724.00	38,172.00		-	38,172.00	วัสดุค่าแรง
	W3	4.00	ชุด	38,147.00	152,588.00		-	152,588.00	วัสดุค่าแรง
	W4	7.00	ชุด	12,448.00	87,136.00		-	87,136.00	วัสดุค่าแรง
	W5	3.00	ชุด	9,389.00	28,167.00		-	28,167.00	วัสดุค่าแรง
	W6	5.00	ชุด	7,468.00	37,340.00		-	37,340.00	วัสดุค่าแรง
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง				2,004,411.00		21,045.00	2,025,456.00	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก C13930	22.00	ชุด	4,000.00	88,000.00	450.C0	9,900.00	97,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ C008	18.00	ชุด	4,600.00	82,800.00	450.C0	8,100.00	90,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ C014	1.00	ชุด	4,310.00	4,310.00	450.C0	450.00	4,760.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมฝักवालว C313	13.00	ชุด	7,060.00	91,780.00	450.C0	5,850.00	97,630.00	
	- สายฉีดชำระชนิดสายอ่อน CT996H	22.00	ชุด	405.00	8,910.00	70.C0	1,540.00	10,450.00	
	- ทั้ใส่กระดาษชำระ	22.00	ชุด	510.00	11,220.00	70.C0	1,540.00	12,760.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	70.C0	420.00	1,740.00	
	- กระจกเงาบานเป็อยไว้ขอบ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	วัสดุค่าแรง
	- Floor Drian พร้อมตะแกรงดักกลิ่น	19.00	ชุด	350.00	6,650.00	75.C0	1,425.00	8,075.00	



Signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	-ราวทรงรูปตัวแอล	1.00	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	T-Cyber
	-ราวทรงรูปตัวที	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	105.00	105.00	3,805.00	
	-ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	13,150.00	26,300.00	105.00	210.00	26,510.00	
	-หล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	21.00	ม.	1,200.00	25,200.00	360.00	7,560.00	32,760.00	
	-TOP อ่างล้างหน้าหินแกรนิตดำ	21.00	ม.	1,548.00	32,508.00	464.00	9,744.00	42,252.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์				408,068.00		46,914.00	454,982.00	
8	หมวดงานระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
	-ท่อ PVC 1/2" Class 13.5	128.00	ม.	16.00	2,048.00	30.00	3,840.00	5,888.00	SOMMEK PARNCHANG CO., LTD. บริษัท สรวีย์ การช่าง จำกัด
	-ท่อ PVC 3/4" class 13.5	40.00	ม.	19.25	770.00	30.00	1,200.00	1,970.00	
	-ท่อ PVC 1" class 13.5	90.00	ม.	30.25	2,722.50	30.00	2,700.00	5,422.50	
	-ท่อ PVC 2" class 13.5	68.00	ม.	78.00	5,304.00	50.00	3,400.00	8,704.00	
	-ท่อ HDPE 1-1/2"	60.00	ม.	63.00	3,780.00	55.00	3,300.00	7,080.00	
	Gate Valve 1"	6.00	ชุด	360.00	2,160.00	100.00	600.00	2,760.00	
	Gate Valve 1-1/2"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	Gate Valve 2"	3.00	ชุด	1,850.00	5,550.00	400.00	1,200.00	6,750.00	
	Y Strainer 2"	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	400.00	800.00	6,400.00	
	Foot Valve 2"	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	300.00	600.00	2,400.00	



SOMMEK


SOMMEK

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ใบเสนอราคา

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	-ค่าอุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ อื่นๆ	1.00	Ls.	3,210.00	3,210.00	-	-	3,210.00	
	งานระบบท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	-ท่อ PVC 1 1/2" class 8.5	24.00	ม.	34.25	822.00	30.00	720.00	1,542.00	
	-ท่อ PVC 2" class 8.5	276.00	ม.	54.00	14,904.00	40.00	11,040.00	25,944.00	
	-ท่อ PVC 3" class 8.5	40.00	ม.	118.50	4,740.00	75.00	3,000.00	7,740.00	
	-ท่อ PVC 4" class 8.5	160.00	ม.	192.00	30,720.00	100.00	16,000.00	46,720.00	
	-F.D. ขนาด 2"	18.00	ชุด	300.00	5,400.00	200.00	3,600.00	9,000.00	
	-ค่าอุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ อื่นๆ	1.00	Ls.	5,658.00	5,658.00	-	-	5,658.00	
	งานระบบท่อดับเพลิง								
	-ท่อเหล็กดำ BSP SCH40 4"	30.00	ม.	1,275.00	38,250.00	400.00	12,000.00	50,250.00	
	-ท่อเหล็กดำ BSP SCH40 2-1/2"	6.00	ม.	683.00	4,098.00	300.00	1,800.00	5,898.00	
	ตู้ FHC SIZE: H110xW80xD35 cm.	3.00	ชุด	18,500.00	55,500.00	2,200.00	6,600.00	62,100.00	
	Wafer Check Valve 4"	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	Automatic Air Vent 3/4"	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00	
	Fire Department Connection 4"x2.5"x2.5"	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	
	-ค่าอุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ อื่นๆ	1.00	Ls.	12,714.00	12,714.00	-	-	12,714.00	
	ถังเก็บน้ำและถังบำบัด								
	-ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล.สำเร็จรูป ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	1.00	ชุด	1,520,000.00	1,520,000.00	35,000.00	35,000.00	1,555,000.00	
	-ถังบำบัดน้ำเสีย คสล.สำเร็จรูป ขนาดความจุ ขนาด 25 ลบ.ม.	1.00	ชุด	705,800.00	705,800.00	20,000.00	20,000.00	725,800.00	
	-เสาเข็ม คอจ. 0.22x0.22 ม. ยาว 8.00 เมตร	45.00	ต้น	1,984.00	89,280.00	361.60	16,272.00	105,552.00	



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี


ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	- ตัดหัวเสาเข็ม	45.00	ตัน	-	-	200.00	9,000.00	9,000.00	
	- ทราบดี	7.66	ลบ.ม.	607.48	4,653.30	112.00	857.92	5,511.22	
	- คอนกรีตทราย	2.98	ลบ.ม.	1,343.35	4,003.19	426.00	1,269.48	5,272.67	
	- ไม้แบบ	5.04	ลบ.ฟ.	449.49	2,265.43	121.00	609.84	2,875.27	
	- ตะปู	6.30	กก.	46.73	294.40	-	-	294.40	
	- คอนกรีต 240 ksc Cylinder	11.91	ลบ.ม.	2,140.19	25,489.67	579.00	6,895.89	32,385.56	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.71	ตัน	31,744.55	22,633.87	4,400.00	3,137.20	25,771.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.30	กก.	41.12	875.86	-	-	875.86	
	รวมหมวดงานระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง				2,612,746.22		168,542.33	2,781,288.55	
9	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ								
	ตู้ Main Distribution Board 400A 400/230 VAC 3Phase 4W	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	6,000.00	6,000.00	186,000.00	
	-400AT 3P MCCB Ic > 36 kA = 1 ชุด								
	-100AT 3P MCCB Ic > 25 kA = 3 ชุด								
	-50AT 3P MCCB Ic > 25 kA = 2 ชุด								
	-30AT 3P MCCB Ic > 25 kA = 1 ชุด								
	-Surge Protection 50kA								
	ตู้และ METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	LC1 12 Circuit 3P 50A/100AF	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,200.00	1,200.00	11,700.00	



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกกุญไฉ่ อำเภอนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกกุญไฉ่ อำเภอนนทบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
9	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ(ต่อ)								
	LC2 - LC4 36 Circuit 3P 100AT/100AF	3.00	ชุด	14,000.00	42,000.00	1,200.00	3,600.00	45,600.00	- 0.05
	Grounding ROD พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	-ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 400 KVA (ประมาณการจากการไฟฟ้า)	1.00	งาน	1,285,747.05	1,285,747.05	-	-	1,285,747.05	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	FD-CV 0.6/1kV 185 sq.mm.	374.00	ม.	908.00	339,592.00	85.00	31,790.00	371,382.00	
	IEC01 (THW) 2.5 sq.mm.	8,745.00	ม.	8.55	74,769.75	7.00	61,215.00	135,984.75	
	IEC01 (THW) 4 sq.mm.	3,520.00	ม.	12.90	45,408.00	10.00	35,200.00	80,608.00	
	IEC01 (THW) 16 sq.mm.	77.00	ม.	57.40	4,419.80	20.00	1,540.00	5,959.80	
	IEC01 (THW) 50 sq.mm.	275.00	ม.	172.00	47,300.00	40.00	11,000.00	58,300.00	
	ท่อ PVC 1/2"	3,000.00	ม.	18.00	54,000.00	20.00	60,000.00	114,000.00	
	ท่อ IMC 2"	45.00	ม.	302.00	13,590.00	52.00	2,340.00	15,930.00	
	ท่อ HDPE 4"	80.00	ม.	248.00	19,840.00	34.00	2,720.00	22,560.00	
	Fitting and Accessories	1.00	LS.	57,047.00	57,047.00	-	-	57,047.00	
	โคมไฟ								
	โคมตะแกรงสะท้อนแสงชนิดติดตั้ง LED 1x18 w. 120 mm.	50.00	ชุด	1,079.00	53,950.00	135.00	6,750.00	60,700.00	
	โคมตะแกรงสะท้อนแสงชนิดฝังฝ้า LED 2x18 w. 120 mm.	210.00	ชุด	1,310.00	275,100.00	150.00	31,500.00	306,600.00	
	โคมติดตั้ง พร้อมหลอดไฟ LED 1x18 w. 120 mm.	12.00	ชุด	680.00	8,160.00	115.00	1,380.00	9,540.00	
	โคมไฟลูกแก้ว LED 2x9 w	12.00	ชุด	1,850.00	22,200.00	115.00	1,380.00	23,580.00	
	ป้ายบอกทางหนีไฟ LED 10 w	4.00	ชุด	1,900.00	7,600.00	115.00	460.00	8,060.00	



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
9	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ(ต่อ)								
	สวิตช์และเต้ารับ								
	สวิตซ์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก	63.00	ชุด	50.00	3,150.00	80.00	5,040.00	8,190.00	
	เต้ารับคู่มือกราวด์	85.00	ชุด	130.00	11,050.00	100.00	8,500.00	19,550.00	
	เต้ารับคู่มือกราวด์ แบบกันน้ำ	9.00	ชุด	380.00	3,420.00	115.00	1,035.00	4,455.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	ตู้ FCP 5Zone Conventional Type	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	2,500.00	2,500.00	41,000.00	
	ตู้ GRAPHIC ANUNNCIATOR	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,000.00	1,000.00	17,500.00	
	อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector	48.00	ชุด	1,300.00	62,400.00	115.00	5,520.00	67,920.00	
	MANUAL PULL STATION	7.00	ชุด	1,250.00	8,750.00	115.00	805.00	9,555.00	
	ALARM BELL	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	IEC-01 (THW) 1.5 sq.mm.	1,650.00	ม.	7.00	11,550.00	5.00	8,250.00	19,800.00	
	FRC 2.5 sq.mm.	320.00	ม.	45.00	14,400.00	7.00	2,240.00	16,640.00	
	ท่อ PVC 1/2"	800.00	ม.	18.00	14,400.00	20.00	16,000.00	30,400.00	
	EE Wire way 50 x 100 mm.	20.00	ม.	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	5,000.00	
	Fitting and Accessories	1.00	LS.	6,502.50	6,502.50	-	-	6,502.50	
	ระบบสายล่อฟ้า								
	Air Terminal	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	800.00	1,600.00	6,200.00	
	5/8" dia x 3m. long ground rod copper bond.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	Ground Test Box	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	



Sam

Sam

Sam

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกกุ้ง อำเภอนิคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกกุ้ง อำเภอนิคม


ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
9	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ(ต่อ)								
	Bare Copper 50 sq.mm.	112.00	ม.	195.00	21,840.00	40.00	4,480.00	26,320.00	Cup
	Insulator Support and Cable Support	60.00	ชุด	220.00	13,200.00	100.00	6,000.00	19,200.00	
	ท่อ PVC 1"	30.00	ม.	45.00	1,350.00	25.00	750.00	2,100.00	
	Fitting and Accessories	1.00	L.S.	7,423.50	7,423.50	-	-	7,423.50	
	ระบบปรับอากาศ								
	พัดลมโครงตีดเพดาน หรือผนัง ขนาด 18 นิ้ว	108.00	ชุด	1,898.00	204,984.00	400.00	43,200.00	248,184.00	
	Isolator Switch 20A 2P Junction box สำหรับเครื่องปรับอากาศ	54.00	ชุด	1,260.00	68,040.00	120.00	6,480.00	74,520.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ				3,073,283.60		376,780.00	3,450,063.60	
10	หมวดงานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	5,638.00	ตร.ม.	44.70	252,018.60	28.00	157,864.00	409,882.60	ngam
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	1,779.00	ตร.ม.	50.87	90,497.73	31.00	55,149.00	145,646.73	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน	3,921.00	ตร.ม.	44.70	175,268.70	28.00	109,788.00	285,056.70	
	- ทาสีน้ำมัน	1,574.00	ตร.ม.	56.55	89,009.70	35.00	55,090.00	144,099.70	
	รวมหมวดงานทาสี				606,794.73		377,891.00	984,685.73	



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
11	งานอื่นๆและงานเบ็ดเตล็ด								
	-ราวบันไดสแตนเลสบันไดหลัก	28.00	ม.	1,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- กระดานไวท์บอร์ด ตามแบบ	24.00	ชุด	14,259.25	342,222.00	1,541.65	36,999.60	379,221.60	
	-ปั้มน้ำหอยโข่งพร้อมถังแรงดัน300 ลิตร ตามแบบ	1.00	ชุด	96,000.00	96,000.00	2,500.00	2,500.00	98,500.00	
	-ตู้ไฟคอนโทรลระบบปั้มน้ำ + เดินสายไฟ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00	
	-ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม.	25.00	ม.	250.00	6,250.00	150.00	3,750.00	10,000.00	
	-บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม.+ฝา	5.00	ชุด	2,069.00	10,345.00	420.00	2,100.00	12,445.00	
	-ป้ายตัวอักษรสแตนเลสตัวอักษรพ่นสีสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. พร้อมโลโก้กัศกรตลงสี ความสูง 120 ซม.	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	-ป้ายตัวอักษรสแตนเลสตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. พร้อมโลโก้กัศกรตลงสี ความสูง 40 ซม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานอื่นๆและงานเบ็ดเตล็ด				695,417.00		45,849.60	741,266.60	



Sam

Sam

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร. 5 (ข)

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบและรายการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคาตามแบบ ปร. 4 (ข) จำนวน 2 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	286,760.00	1.0700	306,833.20	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,833.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์			

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)

Sorn

ผู้เสนอราคา

(บริษัท สรวีย์ การช่าง จำกัด)



(ลงชื่อ)

Sorn

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

Sorn

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

Sorn

พยาน (ลงชื่อ)

Sorn

พยาน (ลงชื่อ)

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอบ้านฉาง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอบ้านฉาง
 ประเภท งานครุภัณฑ์
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1	<p>สรุปงานประเภทครุภัณฑ์</p> <p>หมวดงานครุภัณฑ์</p>		รวม		286,760.00		-	286,760.00	แผ่นที่ 1/2
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				286,760.00		-	286,760.00	



Handwritten signature and notes on the right margin.

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี
 ประเภท งานครุภัณฑ์
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานครุภัณฑ์								
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	12.00	ถัง	1,330.00	15,960.00		-	15,960.00	แผ่นที่ 2/2 - <i>Chang</i> <i>Sorawee</i>
	- โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.)	160.00	ชุด	1,580.00	252,800.00		-	252,800.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู(มอก.)	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00		-	18,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ-จัดจ้าง				286,760.00		-	286,760.00	



Sorawee

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอาครเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอนนทบุรี


ประเภท ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ								
3.1	ค่าเครื่องจักรกล รถเครน 25 T สำหรับติดตั้งแผ่นพื้น และโครงหลังคา	4.00	วัน			8,000.00	32,000.00	32,000.00	
3.2	ค่ารถบีมคอนกรีต งานเทคอนกรีตพื้น POST TENSION หมายเหตุ เทพื้นคอนกรีต POST TENSION	4.00	วัน			20,000.00	80,000.00	80,000.00	
3.3	ค่าตราชายพร้อมโครงเหล็กกันฝุ่น	1,420.00	ตร.ม.			182.40	259,008.00	259,008.00	วัสดุ+ค่าแรง
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							371,008.00	



Signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข่องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร.0-3839-8038-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง
อำเภอพนสนิมคม (กองการศึกษา) จังหวัดชลบุรี

งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00
เมตร ตามแบบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ผู้รับจ้าง บริษัท สรวีย์ การช่าง โดยนางสาวสุพัตรา ไพศาลเฟื่องฟู
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 092-5296777

ระยะเวลาเริ่มต้น 22 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาสิ้นสุด 3 ตุลาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา
500 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ 47,100,000.-บาท

ราคากลาง 47,257,545.41 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างฯ ตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 39,828,000.- บาท

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง

1.นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์	ปลัด อบจ.ชบ.	ประธานกรรมการ
2.นางกาญจน์ลีดา บุญถนอม	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
3.นายกฤต โภบแก้ว	หน.ฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
4.นายประจวบ ชลวิริยะกุล	หน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นางสาวทรงพร ลายทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
2.40 เมตร



(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 

