



## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ช่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี  
 ลักษณะงาน ช่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น  
 ประเภท งานอาคาร  
 ตามแบบ -  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	247,889.30	1.2726	315,463.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			315,463.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			315,400.00	
( สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน )					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ลงชื่อ ) ..... ประธานกรรมการ

( นายประจวบ ชลวิริยะกุล )

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ

( นางขวัญใจ แสนเดปิน )

ตำแหน่ง สถาปนิก 5

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ

( นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี )

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 3



## กำหนดราคากลาง

โครงการ ช่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

ลักษณะงาน ช่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ -

แผ่นที่ 2/3

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานช่อมแซม								
1.1.1	งานบิมน้ำและกันพื้นที่เพื่อการช่อมแซม	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	25,000.00	25,000.00	90,000.00	
1.1.2	งานช่อมแซมโครงสร้างเสา โดยวิธีการเท (PLACING)								
	- งานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวเพื่อช่อมแซม (เหล็กรูปพรรณ)	12.00	ต้น	3,000.00	36,000.00	1,200.00	14,400.00	50,400.00	
	- งานทุบคอนกรีตที่เสียหายและขนทิ้ง	12.00	ต้น	-	-	800.00	9,600.00	9,600.00	
	- ชัดสนิมเหล็ก และทำความสะอาดพื้นผิว,เสริมเหล็กเพิ่มเติม	12.00	ต้น	500.00	6,000.00	350.00	4,200.00	10,200.00	
	- ทาน้ำยากันสนิมหรือเสริมความแข็งแรง	12.00	ต้น	450.00	5,400.00	300.00	3,600.00	9,000.00	
	- งานไม้แบบ	12.00	ต้น	669.00	8,028.00	200.00	2,400.00	10,428.00	
	- เทหุ้มด้วย NON SHINK MATERIAL (หนา 5 ซม.) หินเกล็ด	12.00	ต้น	2,800.00	33,600.00	800.00	9,600.00	43,200.00	
	- ทาด้วยน้ำยา DETATHANE PU (2 Coats) สีขาว	12.00	ต้น	650.00	7,800.00	80.00	960.00	8,760.00	
1.1.3	งานขุดล้างสีเดิม	91.25	ตร.ม.	-	-	10.00	912.50	912.50	
	รวมยอดยกไป				161,828.00		70,672.50	232,500.50	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

ลักษณะงาน ซ่อมแซมเสาศาลากลางน้ำ (เสาดอม่อ) จำนวน 12 ต้น


ประเภท งานอาคาร


ตามแบบ -


แผ่นที่ 3/3

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				161,828.00		70,672.50	232,500.50	
1.1.4	งานทาสีน้ำพลาสติก (ผนังภายนอก+ฝ้าเพดานภายนอก+หน้าจั่ว)	58.10	ตร.ม.	36.00	2,091.60	30.00	1,743.00	3,834.60	
1.1.5	งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย+เหล็กดัด+ค้ำยันชายคา)	33.15	ตร.ม.	30.00	994.50	38.00	1,259.70	2,254.20	
1.1.6	เปลี่ยนบานประตูบานเปิดคู่มือเนื้อแข็งขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	800.00	800.00	9,300.00	
	รวมหมวดงานซ่อมแซม				173,414.10		74,475.20	247,889.30	

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ  
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)  
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ).......... กรรมการ  
(นางขวัญใจ แสนเตปิน)  
ตำแหน่ง สถาปนิก 5

(ลงชื่อ).......... กรรมการ  
(นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี)  
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 3