

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนบางละมุง 43 (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม.และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 ม.พร้อมบ่อพักยาวรวม 450.00 ม.

ตามแบบเทศบาลตำบลบางละมุง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย X $F_N$	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม							
	- งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	2,700.00	11.18	30,183.84	1.3365	14.94	40,340.70
	- งานปรับเกรดคดคันดินเดิม	ตร.ม.	2,598.64	1.40	3,638.10	1.3365	1.87	4,862.32
2	งานผิวจราจร							
	-งานทรายหยาบบดอัด	ลบ.ม.	129.93	783.49	101,801.01	1.3365	1,047.14	136,057.05
	-งานผิวจราจร คสล. 320 ksc หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	2,598.64	424.33	1,102,682.28	1.3365	567.12	1,473,734.87
3	งานเหล็กเสริม							
	-Wire mesh O 4 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	2,598.64	51.73	134,427.65	1.3365	69.14	179,662.55
	-EXPANSION JOINT	ม.	48.00	99.77	4,788.96	1.3365	133.34	6,400.45
	-CONTRACTIONJOINT	ม.	216.00	67.69	14,621.87	1.3365	90.47	19,542.13
	-LONGITUDINNAL JOINT	ม.	450.00	75.49	33,971.28	1.3365	100.89	45,402.62
	-เหล็กเสริมกันร้าว RB 9	ตัน	0.06	26,608.48	1,543.29	1.3365	35,562.23	2,062.61
4	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม.	ท่อน	405.00	1,659.16	671,957.87	1.3365	2,217.46	898,071.69
	- บ่อพัก คสล. 1.30x1.30 ม.ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	45.00	21,513.22	968,094.69	1.3365	28,752.41	1,293,858.56
	- บ่อพัก คสล.0.75x0.75 ม.	บ่อ	45.00	6,246.90	281,110.48	1.3365	8,348.98	375,704.16
5	สัญลักษณ์/ป้ายเตือน							
	-เส้นแบ่งผิวจราจร(นอกเมือง)และเส้นที่บขอบทาง	ตร.ม.	106.25	280.00	29,750.00	1.3365	374.22	39,760.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนบางละมุง 43 (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม. และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม 450 .00 ม.


ตามแบบเทศบาลตำบลบางละมุง


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย X $F_N$	ราคากลาง
					3,378,571.32		TOTAL	4,515,460.57
							ปรับเป็น	4,515,000.00

1	งานทาง	=		3,378,571.32
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=		-
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		-
4	Factor F (งานทาง)	=		1.3365
5	Factor F (งานสะพาน)	=		-
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) = $1 + [3 / ((1 * 4) + (2 * 5))]$	=		1.0000
7	Factor $F_N$ (งานทาง) =	=		1.3365
8	Factor $F_N$ (งานสะพาน) =	=		-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายโซลม แสงสุखा)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายนรินทร์ รักลาษา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทนงศักดิ์ สุขขา)