

101

กำหนดราคากลาง

๐๐๐๐๗

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี




โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย พนัสนิคม-สระสีเหลี่ยม-วัดแก้วสิลาาราม

สถานที่ หมู่ที่ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประมาณการวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลักษณะงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,600.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง
1	งานรื้อและขยายคันทางเดิม							
	งานเกรดปรับพื้นที่(เครื่องจักรงานขนาดเบา)	ตร.ม.	4,400.00	1.41	6,204.00	1.3365	1.88	8,291.65
2	งานผิวจราจร							
	- งานแตก ใ้ค้ด	ตร.ม.	17,600.00	12.43	218,703.67	1.3365	16.61	292,297.46
	-งานปูผิวจราจร หนา 0.05 ม	ตร.ม.	17,600.00	218.54	3,846,263.60	1.3365	292.08	5,140,531.30
3	งานติดตั้งจราจร							
	-ติดตั้งจราจร	ตร.ม.	776.25	254.76	197,757.45	1.3365	340.49	264,302.83
	-ป้ายจราจร	ป้าย	12.00	2,560.00	30,720.00	1.3365	3,421.44	41,057.28
	-Guard Rail	เมตร	192.00	1,780.00	341,760.00	1.3365	2,378.97	456,762.24
	-ไฟกระพริบ(ชนิด โซล่าเซลล์)	ต้น	2.00	25,000.00	50,000.00	1.3365	33,412.50	66,825.00
	รวมเป็นเงิน				4,691,408.72			6,270,067.76

1 งานทาง	=	4,691,408.72
2 งานสะพาน(สะพานท่อเหลี่ยม)	=	
3 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	=	
รวมเป็นเงิน	=	4,691,408.72
4 Factor F(งานทาง)	=	1.3365
5 Factor F(งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
6 Factor F(งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=	
7 Factor F(งานทาง) 1x4	=	6,270,067.76
8 Factor F(งานสะพานและท่อเหลี่ยม) 2x5	=	
รวมเป็นเงิน	=	6,270,067.76

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย สิริกาญจโนดม)
นักบริหารงานช่าง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีรวิทย์ กิ่งน้ำ)
นายช่างโยธา 7 ว.
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธรรมรัตน์ จวงงู)
นายช่างโยธา 7 ว.

ขอปรับราคาเป็น 6,270,000.00 บาท หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน