

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชบ ถ 98 008 (สายบ้านหมอยมเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,142 เมตร. หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,852.00 ตารางเมตร

คัมแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 12/3/2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ROAD WORKS								ราคาน้ำมัน 26.00-26.99
	1.1 เกรดปรับพื้นทางเดิม								
	- รื้อผิว AC	ตร.ม.	6,852.00	9.37	64,200.50	1.3365	12.52	85,803.97	
	1.2 งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น (เสริมคันทาง) 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,066.34	743.51	792,836.31	1.3365	993.70	1,059,625.73	
	1.3 งานผิวจราจร								
	-งานทรายหยาบบดอัด	ลบ.ม.	342.60	635.80	217,824.65	1.3365	849.75	291,122.65	
	-งานผิวจราจร คสล. 320 ksc หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	6,852.00	318.53	2,182,576.72	1.3365	425.72	2,917,013.78	
	งานเหล็กเสริม								
	-Wire mesh O 4 mm. @ 0.15 m.#	ตร.ม.	6,852.00	51.73	354,453.96	1.3365	69.14	473,727.72	
	-EXPANSION JOINT	ม.	110.00	161.37	17,751.02	1.3365	215.67	23,724.24	
	-CONTRACTION JOINT	ม.	1,183.00	147.47	174,457.88	1.3365	197.09	233,162.95	
	-LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,142.00	60.82	69,453.46	1.3365	81.28	92,824.55	
	1.4 งานไหล่ทาง								
	1.5 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.								
	1.6 ัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร(นอกเมือง)และเส้นที่บขอบทาง	ตร.ม.	286.95	280.00	80,346.00	1.3365	374.22	107,382.43	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชบ ถ 98 008 (สายบ้านหมอยมเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,142 เมตร. หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,852.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 12/3/2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคาตกลง	หมายเหตุ
					3,953,900.50			5,284,388.01	
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)					-		-	
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT					-		-	
	รวมค่าก่อสร้าง				3,953,900.50			5,284,388.01	

1 ROAD WORKS

2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)

3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

4 Factor F (ROAD WORKS)

5 Factor F (BRIDGE WORKS)

6 F (ADDITIONAL CONDITIONS)

3,953,900.50
-
-
1.3365
-
-

(จาก Factor F ระหว่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชบ ถ 98 008 (สายบ้านหมอยมเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสูง อำเภอหนองใหญ่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,142 เมตร. หน้า 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,852.00 ตารางเมตร


ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


วันที่ 12/3/2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคาตลาด	หมายเหตุ
7	Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)							1.3365	
8	Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)								
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น								5,284,388.01	บาท
ปรับราคาเป็น								5,284,000.00	บาท

(ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายนรินทร์ รักธายา) นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายชัยชัยย์ ครัววูเชียงเพ็ชร) นายช่างโยธา 72.

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุนทร ทาวงยิ่ง) นายช่างโยธา 72.