

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมเห็ด ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 9,442,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เงินรายได้จังหวัด
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 9,398,000 บาท (เก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เงินรายได้จังหวัด
5. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
 - 5.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายนรินทร์ รักษายา หัวหน้าฝ่ายสำรวจ ประธานกรรมการฯ
 2. นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการฯ
 3. นายศุภเดช น้อยศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานช่าง

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/093

วันที่ ๒๑ ส.ค. 2561

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมเห็ด ซอย 1 หมู่ที่ 2

ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รองปลัด อบจ.(1)
๒๗๗๙
๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา 13.55
รอนายก...3
783
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา 9.20

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 219/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายหนองชุมเห็ด-ซอย 1- หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 9,442,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง เป็นเงิน 9,398,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้ พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายนรินทร์ รักฉายา) (นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล) (นายศุภเดช น้อยศรี)
 ทน.ฝ่ายสำรวจ นายช่างสำรวจอาวุโส นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

(นางสมพิศ ทองดารา)
 หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
 12 มี.ค. 2561

(นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล)
 ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑

(นางจิราวุธ อนุทั่วมณี)
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 ๑๒ ส.ค. 2561

เห็นชอบ

 (นายตันจู้ศักดิ์ เกตุวัตถา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

06.58-01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขุมเห็ดชอย1

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.เกาะจันทร์ อําเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1990.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,940.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 8/3/2561

ตามแบบ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ROAD WORKS								
	1.1 งานเกรดปรับพื้นทางเดิม								ราคาน้ำมัน
	-รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	ตร.ม.	11,940.00	14.58	174,128.18	1.3420	19.57	233,688.04	26.00-26.99
	1.2 งานผิวจราจร								
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	597.00	625.68	373,528.27	1.3420	839.69	501,292.14	
	-ผิวจราจร คสล. 320 ksc ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	11,940.00	427.87	5,108,790.04	1.3420	574.22	6,856,231.41	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	-Wire mesh ϕ 6mm. @ 0.20x0.20 m.#	ตร.ม.	11,940.00	65.00	776,100.00	1.3420	87.23	1,041,561.93	
	-EXPANSION JOINT (rb 25 mm.)	ม.	108.00	193.80	20,930.93	1.3420	260.10	28,090.27	
	-CONTRACTION JOINT (rb 25 mm.)	ม.	1,080.00	178.59	192,873.04	1.3420	239.67	258,844.49	
	-LONGITUDINAL JOINT (db 12 mm.)	ม.	1,990.00	56.40	112,243.72	1.3420	75.70	150,636.23	
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	187.80	30.84	5,791.83	1.3420	41.39	7,772.90	
	1.4 งานไหล่ทาง								
	- ลูกรีงกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	79.60	111.07	8,841.17	1.3420	149.06	11,865.26	
	1.5 งานสัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร(นอกเมือง)และเส้นทึบขอบทาง	ตร.ม.	716.40	290.00	207,756.00	1.3420	389.19	278,818.12	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมเห็ดซอย1

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.เกาะจันทร์ อําเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1990.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,940.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 8/3/2561

ตามแบบ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	(ความกว้างเส้น 0.15 ม.)								
	-ป้ายบังคับ บ.1,บ.33	ป้าย	2.00	3,130.00	6,260.00	13420	4,200.60	8,401.21	
	-ป้ายเตือน ต.1 - ต. 27	ป้าย	5.00	3,220.00	16,100.00	13420	4,321.39	21,606.94	
					7,003,343.18			9,398,808.93	
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)							-	
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT							-	
	รวมค่าก่อสร้าง				7,003,343.18			9,398,808.93	

1 ROAD WORKS

2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)

3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

4 Factor F (ROAD WORKS)

7,003,343.18
-
-
13420

(Factor F ระหว่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมเห็ดซอย1

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.เกาะจันทร์ อําเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1990.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,940.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 8/3/2561

ตามแบบ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
-------	--------	-------	------------	--------------	---------	----	-------------------	----------	----------

5 Factor F (BRIDGE WORKS)

6 F(ADDITIONAL CONDITIONS)

7 Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)

8 Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น


ปรับราคาเป็น

(แก้ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

9,398,808.93 บาท

9,398,000.00 บาท

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายนิรันท์ รักฉายา)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิไกร หันธุ์วิริยะกุล)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศุภโชค น้อยศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

