

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายพรประภาณมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๔๓๘,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒,๒๑๘,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
 - ๕.๑ ตามกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๑.นายนรินทร์ รักฉายา หัวหน้าฝ่ายสำรวจ ประธานกรรมการ
 - ๒.นายชัยวัฒน์ ครัวญะเชียงเพ็ชร นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - ๓.นายทองศักดิ์ สุขชา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานช่าง

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/๐๔๖

วันที่ 12 มี.ค. 2561

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายพรประภาณมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 224/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายพรประภาณมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 13,478,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 12,218,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย รัชชานาย)

หน.ฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ครัวญะเชียร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ สุขชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

เห็นชอบ

(นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

(นางปริยาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

(นางวิภากร บุญคุ้ม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล)

ผอ.ส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

(นายจิรยุทธ อินทาวรี)

ผอ.สำนักงานช่าง

๑๕

เลขที่ ๒๘๒๘
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
๑๖๐๓ น.
รายนาม... 3
๑๐๒
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑.๒๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายพรประภาณมิตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,143.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,430.00 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 1,800.00 ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9/3/2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลโป่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม และงานชั้นรองพื้นทาง								
	- ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	4,572.00	10.53	48,143.16	1.3191	13.89	63,505.18	
	- ถางป่าขุดค้อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	4,572.00	5.30	24,231.60	1.3191	6.99	31,963.67	
	- หินคลุกเสริมคันทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	914.40	688.72	629,765.57	1.3191	908.48	830,717.65	
2	งานผิวจราจร								
	- แแทคโค้ท	ตร.ม.	6,858.00	12.85	88,141.30	1.3191	16.95	116,266.33	
	- ไพร์โค้ท	ตร.ม.	4,572.00	27.70	126,649.47	1.3191	36.54	167,062.09	
	- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บน TACK COAT)	ตร.ม.	6,858.00	196.41	1,346,976.90	1.3191	259.08	1,776,784.16	
	- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บน PRIME COAT)	ตร.ม.	4,572.00	196.71	899,355.73	1.3191	259.48	1,186,331.43	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35*0.05 ม. LL200กก./ตร.ม.	ตร.ม.	1,134.00	245.00	277,830.00	1.3191	323.18	366,482.86	
	- คอนกรีต 240 ksc. ช้างทอง	ลบ.ม.	88.45	2,408.80	213,063.18	1.3191	3,177.42	281,049.57	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม.	ท่อน	1,620.00	1,676.37	2,715,717.24	1.3191	2,211.28	3,582,276.27	
	- บ่อพัก คสล.พร้อมฝาบ่อตะแกรงเหล็ก	บ่อ	182.00	15,063.42	2,741,542.29	1.3191	19,870.01	3,616,341.84	
4	สัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	- เส้นแบ่งผิวจราจร(ในเมือง) และเส้นทึบขอบทาง	ตร.ม.	411.48	290.00	119,329.20	1.3191	382.54	157,405.99	
	- ป้ายเตือน ด1 - ด27	ป้าย	8.00	3,220.00	25,760.00	1.3191	4,247.47	33,979.77	
	- ป้ายบังคับ บ33	ป้าย	2.00	3,130.00	6,260.00	1.3191	4,128.75	8,257.51	
					9,262,765.64			12,218,424.31	

๕.๖๖

14

๑๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายพรประภาณมิตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,143.00 ม. หน้า 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,430.00 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 1,800.00 ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9/3/2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลโป่ง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทาง	=						9,262,765.64	
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=							
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=							
4	Factor F (งานทาง)	=						1.3191	
5	Factor F (งานสะพาน)	=							
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=							
7	Factor F _N (งานทาง) (4x6)	=							
8	Factor F _N (งานสะพาน) (5x6)	=						1.3191	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							12,218,424.31	บาท
	ปรับราคาเป็น							12,218,000.00	บาท

(สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ 

(นายนรินทร์ รักฉายา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายรัชชัยย์ ครวญเชิงเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายทองศักดิ์ สุขษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง