

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ลักษณะงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร ๔

๕.๒ แบบ พร ๕

๕.๓ แบบ พร ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคน

๖.๑ นางกมลภัทร ธรรมสุนทร ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุเมธ ผันผ่อน กรรมการ


๖.๓ นายกฤษณ์พิพา ทองไย กรรมการ


สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จำนวน 14 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	1,017,300.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	1,017,300.00	
	สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	1,017,000.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นางกมลภัทร ธรรมสุนทร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายสุเมธ ผันผ่อน)
 ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายกฤษฏีพนา ทองใย)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



Handwritten signature

Handwritten signature

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าเฉลี่ย		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย				
1	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	218,800.05		44,414.76					
2	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	89,040.15		26,791.20					
3	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	60,193.86		17,811.12					
4	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	33,503.32		12,308.00					
5	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	109,400.74		39,813.01					
6	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	35,256.06		7,050.00					
7	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	25,939.17		9,721.70					
8	จำนวนใบเสร็จรับเงิน - หน้าที่	82,212.00		2,000.00					
9	จำนวนใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน	43,713.36		3,370.00					
10	จำนวนใบเสร็จรับเงิน	44,265.00		3,015.00					
11	จำนวนใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน	36,622.16		8,900.00					
	รวม					608,751.97		27,722.16	

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
 1. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 218,800.05 บาท
 2. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 89,040.15 บาท
 3. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 60,193.86 บาท
 4. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 33,503.32 บาท
 5. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 109,400.74 บาท
 6. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 35,256.06 บาท
 7. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 25,939.17 บาท
 8. จำนวนใบเสร็จรับเงิน - หน้าที่ 82,212.00 บาท
 9. จำนวนใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน 43,713.36 บาท
 10. จำนวนใบเสร็จรับเงิน 44,265.00 บาท
 11. จำนวนใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน 36,622.16 บาท

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561

กำหนดราคากลาง

ลักษณะงาน 1. อ่างเก็บน้ำขนาด 8.00 เมตร 2. อ่างเก็บน้ำขนาด 8.00 เมตร 3. อ่างเก็บน้ำขนาด 8.00 เมตร

ตามแบบ 1. โครงสร้างอ่างเก็บน้ำ 2. โครงสร้างอ่างเก็บน้ำ 3. โครงสร้างอ่างเก็บน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงตามต่อหน่วย		รวมราคา	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	งานก่อสร้างโครงสร้าง								
1.1	งานรับน้ำหนัก+ค้ำ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	เมตร 2/8
1.2	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็ม คอส./] ขนาด 0.18 x 12.00 ม.	9.00	ต้น	1,632.00	14,688.00	-	-	14,688.00	
	ค้ำอกเสาเข็ม คอส./] ขนาด 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	9.00	ต้น	-	-	6,576.03	6,576.03	6,576.03	
	ค้ำอกเสาเข็ม คอส./] ขนาด 0.18 x 0.18 x 0.18 ม.	9.00	ต้น	-	-	730.67	730.67	730.67	
1.3	ชุดปั๊มรวมยกดิน	3.35	ลบ.ม.	-	-	148.00	495.80	495.80	
1.4	ทรายถม	2.43	ลบ.ม.	537.39	1,305.86	91.00	221.13	1,526.99	
1.5	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,406.76	202.57	398.00	57.31	259.89	
1.6	คอนกรีตกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง (210 ksc.Cylinder)	9.26	ลบ.ม.	2,102.80	19,471.93	391.00	3,620.66	23,092.59	
1.7	เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.36	ต้น	21,980.06	7,912.82	4,100.00	1,476.00	9,388.82	
1.8	เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.11	ต้น	21,378.82	2,244.78	4,100.00	430.50	2,675.28	
1.9	เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	0.86	ต้น	21,306.92	18,217.42	3,300.00	2,821.50	21,038.92	
1.10	เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	0.24	ต้น	21,540.25	5,072.73	3,300.00	777.15	5,849.88	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

กำหนดราคาตลาด

ลักษณะงาน อัตรา ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถ 8.00 บาท 8.00 บาท

ตามแบบ ไร่รังวัดตามพื้นที่ตาม

กำหนดราคาตลาดแบ่งเป็น 2 เมษายน พ.ศ.2561

โครงการ อ่างน้ำประปาโครงการประปาหมู่บ้านหนองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อ่างน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำ

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคาตลาดโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวม
		จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	
1.11	Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	94.00	ตร.ม.	46.73		4,392.62	5.00	4,862.62
1.12	พื้นที่สำเร็จรูปห้องเรียน ระบุพื้นที่บนรถบรรทุก	58.00	ตร.ม.	235.00		13,630.00	25.00	15,080.00
	200 กก./ตร.ม.							
1.13	เสาเข็มเหล็ก	47.10	กก.	30.84		1,452.56	-	1,452.56
1.14	ไม้แบบ (ใช้งาน 80%)	142.37	ลูกบ.ฟ.	449.49		63,993.89	-	63,993.89
1.15	ค่าแรงไม้แบบ	177.96	ตร.ม.	-	133.00	23,668.68	-	23,668.68
1.16	ไม้ค้ำ	42.71	ลูกบ.ฟ.	416.78		17,801.09	-	17,801.09
1.17	ค้ำดิน Ø 4"	48.00	ลูกบ.	40.00		1,920.00	-	1,920.00
1.18	ตะปู	44.49	กก.	46.73		2,079.02	-	2,079.02
รวมค่าวัสดุในโครงการ						174,385.29		494,147.6
รวมค่าแรงสร้างเหล็ก								218,900.05
2	งานโครงสร้างเหล็ก							
2.1	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	1,485.00	กก.	21.07		31,288.95	10.00	46,138.95
2.2	ระบบเหล็กสำเร็จรูปคานคด	166.50	ลูกบ.	160.00		26,640.00	52.00	35,298.00
2.3	เหล็กคาน+สั้มนาน	86.40	ตร.ม.	50.00		4,320.00	38.00	7,603.20
รวมค่าแรงสร้างเหล็ก								69,040.15

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ปริมาณ ไร่

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนนานาชาติ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

ประเภท บ้านเดี่ยว

กำหนดการก่อสร้างโดยคณะกรรมการบริหารโครงการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		จำนวนงาน ต่อหน่วย		หน่วย	รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)		
3	งานหลัก								
3.1	หลังคากระเบื้องคอนกรีตผสมปูนแบบครึ่งชาย	1,350.00	แผ่น	12.62	17,037.00	-	-	17,037.00	
3.2	ครอบหลังคา	78.00	แผ่น	26.00	2,028.00	-	-	2,028.00	
3.3	ครอบบันไดทาง	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00	
3.4	ครอบบันไดทาง	4.00	แผ่น	40.00	160.00	-	-	160.00	
3.5	แผ่นเสริมรอยต่อบันได	23.33	เมตร	390.00	9,098.70	-	-	9,098.70	
3.6	ตะปูเกลียวยึดโครงกระเบื้องคอนกรีต	1,350.00	ตัว	1.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
3.7	ค่าแรงช่างหลังคากระเบื้องคอนกรีตผสมปูนแบบครึ่งชาย	116.88	ตร.ม.	-	-	8,649.12	74.00	8,649.12	
3.8	เชิงชายไม้สน 7 นิ้ว ขนาด 6	40.00	ม.	82.00	3,280.00	2,920.00	73.00	6,200.00	
3.9	เชิงชายไม้สน 7 นิ้ว ขนาด 6	40.00	ม.	57.00	2,280.00	2,920.00	73.00	5,200.00	
3.10	ปิดลอนกันนํ้า PVC ลอนซีแพคไม้นิย	40.00	ม.	8.00	320.00	400.00	10.00	720.00	
3.11	แผ่นสะท้อนความร้อนอีพ็อกซีผสมสองด้าน	116.88	ตร.ม.	58.00	6,779.04	2,922.00	25.00	9,701.04	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าทึบ ส.ว. ข. ท. ข. น.	36.00	ตร.ม.	76.00	2,736.00	2,196.00	61.00	4,932.00	
	รวมทั้งหมด								

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

โครงการ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในต่างประเทศ
 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 กรุงเทพฯ
 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		จำนวนเงิน ต่อหน่วย		รวม (บาท)	รวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานสี								
7.1	สีอะคริลิกชนิดทากายนอก	80.75	ตร.ม.	63.00	5,087.25	34.00	2,745.50	7,832.75	
7.2	สีอะคริลิกชนิดทากายใน	133.74	ตร.ม.	53.00	7,088.22	30.00	4,012.20	11,100.42	
7.3	สีอะคริลิก(สีขาวทาบ)	58.00	ตร.ม.	43.00	2,494.00	30.00	1,740.00	4,234.00	
7.4	สีอะคริลิก(สีขาวทาบ)	36.00	ตร.ม.	43.00	1,548.00	34.00	1,224.00	2,772.00	
รวมทั้งหมด					16,217.47		9,721.70	25,939.17	
8	งานประติมากรรม-หน้าต่าง								
8.1	ป.1(ตามแบบ)	2.00	ชุด	14,432.00	28,864.00	0.00	0.00	28,864.00	
8.2	ป.2(ตามแบบ)	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	500.00	1,000.00	13,100.00	
8.3	ป.3(ตามแบบ)	2.00	ชุด	1,958.00	3,916.00	500.00	1,000.00	4,916.00	
8.4	น.1(ตามแบบ)	3.00	ชุด	8,448.00	25,344.00	0.00	0.00	25,344.00	
8.4	น.2(ตามแบบ)	2.00	ชุด	4,224.00	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	
8.5	น.3(ตามแบบ)	2.00	ชุด	770.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
รวมทั้งหมด					80,212.00		2,000.00	82,212.00	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดราคากลาง

ลักษณะงาน อัตราค่าจ้างเหมาค่าจ้าง 8.00 บาทต่อชั่วโมง 8.00 บาทต่อชั่วโมง

ตามแบบ ระเบียบพัสดุฯ พ.ร.บ.พัสดุฯ

กำหนดราคากลาง 2 เมษายน พ.ศ. 2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวมรวม
		จำนวน	ราคา								
9	หมวดงานสนับสนุนและอุปกรณ์ห้องประชุม	2.00	7,390.00	ชุด	14,780.00	450.00	900.00	15,680.00			
9.1	โต๊ะวงรียาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	261.68	ชุด	523.36	120.00	240.00	763.36			
9.2	ตู้ใส่กระดาษชำระและถังขยะพร้อมถังใส่ขยะ	2.00	410.00	ชุด	820.00	70.00	140.00	960.00			
9.3	สายฉีดชำระพร้อมของแถม	2.00	410.00	ชุด	820.00	70.00	140.00	960.00			
9.4	อ่างล้างหน้า(พร้อมสายฉีดอ่าง, สายถักน้ำ, ถังน้ำ, ถังน้ำ)	2.00	5,500.00	ชุด	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00			
9.5	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมสวิตช์เปิด	2.00	400.00	ชุด	800.00	70.00	140.00	940.00			
9.6	ที่วางสบู่เซรามิกสีผสม	2.00	450.00	ชุด	900.00	120.00	240.00	1,140.00			
9.7	ราวแขวนผ้า	2.00	180.00	ชุด	360.00	130.00	260.00	620.00			
9.8	ตะแกรงระแนง	2.00	370.00	ชุด	740.00	75.00	150.00	890.00			
9.9	ที่กดน้ำล้างมือ	2.00	120.00	ชุด	240.00	25.00	50.00	290.00			
9.10	กระจกเงา	2.00	350.00	ชุด	700.00	70.00	140.00	840.00			
9.11	เคาน์เตอร์เหล็ก, ประตูระแนงกระจกใส	3.60	2,500.00	กรรม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00			
9.12	ตู้คอมพิวเตอร์	6.00	80.00	ตัว	480.00	35.00	210.00	690.00			
10	หมวดงานสนับสนุนและอุปกรณ์ห้องประชุม				40,543.36		3,320.00	43,863.36			
10.1	งานเดินพรม	10.00	600.00	ชุด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
10.2	งานพรมปูพื้น	4.00	900.00	ชุด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00			
10.3	งานพรมปูผนัง	2.00	1,500.00	ชุด	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signatures and notes at the top left of the page.

Handwritten signatures and notes at the top center of the page.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	จำนวน (บาท)	หน่วย	จำนวน (บาท)	หน่วย	
10.4	งานขุดหน้าอาคาร	1.00	จุด	650.00		0.00		650.00
10.5	ฝังนำดินใส่ถังขนาดวาง 1,600 ลิตร	1.00	จุด	10,100.00		1,515.00		11,615.00
10.6	ฝังนำดินใส่ถังขนาดวาง 1,600 ลิตร	1.00	จุด	12,300.00		0.00		12,300.00
10.7	ปูหน้าตัดในขนาดวาง 200 วัตต์	1.00	จุด	5,600.00		1,500.00		7,100.00
รวมรายการที่ระบุ				41,250.00		3,015.00		44,265.00
11	ไฟฟ้า - แล่ง							
11.1	ไม่ไฟฟ้าวางในถังหน้างานขนาด 6"	16.00	จุด	450.00		7,200.00		9,040.00
	พร้อมหลอดตะเกียบ 17 วัตต์							
11.2	ไม่ไฟฟ้าติดตั้งพร้อมหลอดตะเกียบ 17 วัตต์	6.00	จุด	1,000.00		6,000.00		6,990.00
11.3	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	1.00	จุด	60.00		90.00		150.00
11.4	ตู้โหลดเซนเตอร์ (LOAD CENTER) 60 A 10 ขอบ	1.00	จุด	7,700.00		7,700.00		9,200.00
	พร้อมแผงสวิตช์ 100 A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
11.5	สายไฟฟ้าทางเดียว	8.00	จุด	39.25		314.00		954.00
11.6	ติดตั้งไฟฟ้าแบบตู้จากถนน	8.00	จุด	74.77		598.16		1,318.16
11.7	ติดตั้งสายไฟ+สายไฟ 70 และอุปกรณ์	39.00	จุด	150.00		5,850.00		8,970.00
รวมงานไฟฟ้า - แล่ง								27,722.16
รวมงาน								8,990.00
รวมงาน								26,622.16

โครงการ...
 1. การขุดหน้าอาคาร
 2. การวางสายไฟ
 3. การติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์
 4. การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
 5. การติดตั้งสายไฟฟ้า
 6. การติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์
 7. การติดตั้งสายไฟฟ้า
 8. การติดตั้งสายไฟ+สายไฟ 70 และอุปกรณ์
 9. การติดตั้งสายไฟแบบตู้จากถนน
 10. การติดตั้งสายไฟ+สายไฟ 70 และอุปกรณ์