



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ที่ ๙๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดย  
วิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระ  
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๓),(๕) ข้อ ๗๔ และข้อ  
๑๗๖-๑๗๘ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัด  
สุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกมลภัทร ธรรมสุนทร ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๒. นางสาวกัญญา แสนเมืองมา กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นางสาวอศัมย์พัทตร์ จักรพงษ์ธัญกุล กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกำหนดระยะเวลา  
ในการพิจารณาผลการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๔

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวัน  
เสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒. นายเอ็นดู สุวรรณโชติ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล

กรรมการ

ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖  
ผู้ควบคุมงาน

๑. นายกฤษณ์พนา ทองใย

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รองนายก อบจ.	
ปลัด อบจ.	19 ส.ค. 2564
รองปลัด อบจ.	19 ส.ค. 2564
ผอ. กอ.	19 ส.ค. 2564
ผอ. ฝ่าย	19 ส.ค. 2564
ผอ. กอ.	19 ส.ค. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัษฎิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัษฎิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,318,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 3 ชั้น ไตถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 11,507,562.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กาญจนลิตา บุญถนอม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

7.2 กฤต โภกแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.3 กฤษฏีพนา ทองโย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กาญจนลิตา บุญถนอม

11 สิงหาคม 2564 13:14:12



บันทึกข้อความ

รองนายก.3 อบจ.
2221
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๔๕ น.
รองปลัด อบจ. (2)
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๙ น.

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี (กศ.)

โทร. ๐-๓๘๔๕-๕๕๒๐ ต่อ ๕๑๗

ที่ ขบ ๕๑๐๐๘/๒๖๕๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก


เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)


ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ ๘๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๔/๒๕๖๒ จำนวน ๑๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๑,๕๐๗,๕๖๒.๖๔ บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางกาญจน์ลีดา บุญถนอม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฤต โกบแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ


  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฤกษ์ภูมิตา ทองโย)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ  
ดำเนินการตามระเบียบ



(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

  
(นายถาวร สุทธิจิตติวารกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔




(นายเอ็นดู สุวรรณโชติ)

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.



(นายอภิโชค เขื่อนนาคกุล)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  
(นางสมจิต ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

10 ส.ค. ๒๕๖๔

10 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

---

สถานที่ก่อสร้าง      โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง      บ่อทอง      จังหวัด      ชลบุรี

---

แบบเลขที่

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

---

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แบบ      มีจำนวน      3      ชุด

---

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 11,470,862.64 บาท	11,470,862.64	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,700.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	34,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

สรุป	ราคากลาง	11,507,562.64
	ราคากลาง (..... ลิบเฮ็ดล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์ .....) )	


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน				
	โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดสุวรรณ	อำเภอ	บ่อทอง	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



( กาญจนลิตา บุญถนอม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( กฤต โภบแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กฤษฏีพนา ทองใย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฏีพนา ทองใย

04 สิงหาคม 2564 16:25:56

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัษฎานุภาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดสุวรรณารัษฎานุภาส	ตำบล	วัดสุวรรณ	อำเภอบ่อทอง	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	8,865,339.40	1.2939	11,470,862.64	
รวมค่าก่อสร้าง				11,470,862.64	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,470,862.64 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	11,470,862.64


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,470,862.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอ		บ่อทอง	จังหวัด		ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



( กฤต โภกแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( กาญจนลิตา บุญถนอม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( กฤษฏีพนา ทองไช )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน                      งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง                      ตำบล      วัดสุวรรณ                      อำเภอ      บ่อทอง                      จังหวัด      ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2,700.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,700.00	


## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณราษฎร์นิภาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน					
	โรงเรียนวัดสุวรรณราษฎร์นิภาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดสุวรรณ	อำเภอ	บ่อทอง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




( กฤต โภบแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กาญจนลิตา บุญนอม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( กฤษฏีพนา ทองไย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดสุวรรณ	โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส	ตำบลวัดสุวรรณ	อำเภอบ่อทอง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					~3,437,121.12	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					~399,185.95	
3	งานหลังคา		รวม					~176,604.00	
4	งานผิวพื้น		รวม					~635,483.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,865,339.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีภนา ทองโย

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					∖1,338,322.68	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					∖490,058.07	
7	งานสี		รวม					∖405,186.36	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					∖655,636.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					∖466,619.16	
10	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					∖ 64,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,865,339.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎิ์พนา ทองใบ

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					426,647.25	
12	อื่นๆ		รวม					369,775.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,865,339.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,865,339.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีภนา ทองโย

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 27ตัน/ตัน	81.000	ตัน	1,946.88	157,697.28	0.00	0.00	- 157,697.28	
	- ค่าตอกเสาค้ำ	81.000	ตัน	0.00	0.00	382.85	31,010.85	- 31,010.85	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	81.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	20,250.00	- 20,250.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	69.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,700.00	- 8,700.00	
	- ทราดยาบ	14.200	ลบ.ม.	537.39	7,630.93	91.00	1,292.20	- 8,923.14	
	- คอนกรีตยาบ	2.850	ลบ.ม.	1,382.15	3,939.12	398.00	1,134.30	- 5,073.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ( 210 ksc. Cylinder )	283.420	ลบ.ม.	2,102.80	595,975.57	485.00	137,458.70	- 733,434.28	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.110	ตัน	33,177.57	103,182.24	4,100.00	12,751.00	- 115,933.24	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3.620	ตัน	31,931.46	115,591.88	4,100.00	14,842.00	- 130,433.89	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.150	ตัน	31,090.34	97,934.57	3,300.00	10,395.00	- 108,329.57	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	9.010	ตัน	31,090.34	280,123.96	3,300.00	29,733.00	309,856.96	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	2.150	ตัน	31,090.34	66,844.23	2,900.00	6,235.00	73,079.23	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4.140	ตัน	31,090.34	128,714.00	2,900.00	12,006.00	140,720.01	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,127.940	ตร.ม.	46.73	52,708.63	5.00	5,639.70	58,348.34	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,127.940	ตร.ม.	370.00	417,337.80	35.00	39,477.90	456,815.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	755.400	กก.	41.12	31,062.04	0.00	0.00	31,062.05	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,162.830	ลบ.ฟ.	449.49	522,680.45	0.00	0.00	522,680.46	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,325.670	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	309,314.11	309,314.11	
	- ไม้คร่าว	348.850	ลบ.ฟ.	416.78	145,393.70	0.00	0.00	145,393.70	
	- ค้ำยัน Ø 4"	1,412.000	ตัน	40.00	56,480.00	0.00	0.00	56,480.00	
	- ตะปู	290.710	กก.	46.73	13,584.87	0.00	0.00	13,584.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	196,850.46	2,796,881.27	22,504.85	640,239.76	3,437,121.12	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.000	กก.	37.90	153,836.10	10.00	40,590.00	194,426.10	
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,262.000	กก.	37.90	123,629.80	10.00	32,620.00	156,249.80	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	80.00	640.00	24.00	192.00	832.00	
	- Plate ขนาด 250 x 350 x 15 มม.	40.000	แผ่น	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00	
	- Plate ขนาด 100 x 250 x 4 มม.	40.000	แผ่น	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00	
	- Anchor Bolt 19 มม. ยาว 0.45 ม.	80.000	ตัว	104.50	8,360.00	31.35	2,508.00	10,868.00	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.000	ตัว	80.00	2,560.00	24.00	768.00	3,328.00	
	- เหล็กกลอง 1 1/2"x1 1/2" x2.3mm.	25.930	กก.	37.90	982.74	10.00	259.30	1,242.05	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	998.20	314,808.64	295.35	84,377.30	399,185.95	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	1,358.000	แผ่น	64.00	~ 86,912.00	0.00	0.00	~ 86,912.00	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.000	แผ่น	64.00	128.00	0.00	0.00	~ 128.00	
	- ครอบสันโค้ง	68.000	แผ่น	64.00	4,352.00	0.00	0.00	~ 4,352.00	
	- ครอบสันตะเข้	92.000	แผ่น	64.00	5,888.00	0.00	0.00	~ 5,888.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.000	แผ่น	64.00	256.00	0.00	0.00	~ 256.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	30,450.00	~ 30,450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	68.400	ม.	0.00	0.00	55.00	3,762.00	~ 3,762.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.000	ตัว	7.00	~ 10,696.00	0.00	0.00	~ 10,696.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.000	ม.	82.00	~ 18,368.00	36.50	~ 8,176.00	~ 26,544.00	
	- แผ่นปิดกันนก	112.000	ม.	30.00	~ 3,360.00	38.00	~ 4,256.00	~ 7,616.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	439.00	129,960.00	179.50	46,644.00	~ 176,604.00	

กฤษฎีณา ทองใบ

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	883.530	ตร.ม.	312.63	276,217.98	158.00	139,597.74	415,815.72	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.000	ตร.ม.	315.52	13,251.84	158.00	6,636.00	19,887.84	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16" x 16"	291.570	ตร.ม.	312.63	91,153.52	158.00	46,068.06	137,221.59	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ม.	.720	ตร.ม.	2,755.70	1,984.10	158.00	113.76	2,097.86	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	240.000	ตร.ม.	112.99	27,117.60	40.00	9,600.00	36,717.60	
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	90.000	ม.	145.00	13,050.00	40.00	3,600.00	16,650.00	
	- คิ้ว PVC.	72.600	ม.	20.00	1,452.00	12.00	871.20	2,323.20	
	รวมค่างานฉิวพื้น	-	-	3,974.47	424,227.04	754.00	211,256.76	635,483.81	

กฤษฎิ์นา ทองใบ

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	673.310	ตร.ม.	127.48	~ 85,833.55	80.00	~ 53,864.80	~ 139,698.36	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	87.500	ตร.ม.	250.78	~ 21,943.25	98.00	~ 8,575.00	~ 30,518.25	
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	119.970	ตร.ม.	296.61	~ 35,584.30	89.00	~ 10,677.33	~ 46,261.63	
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	95.000	ตร.ม.	233.98	~ 22,228.10	166.00	~ 15,770.00	~ 37,998.10	
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องดินเผาความร้อนสูง ขนาด 2" x 8"หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.	74.000	ตร.ม.	963.36	~ 71,288.64	183.00	~ 13,542.00	~ 84,830.64	
	- ผนังท่อน้ำสำเร็จรูป	6.000	ชุด	14,400.00	~ 86,400.00	1,150.00	~ 6,900.00	~ 93,300.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว หนา 3"	20.640	ตร.ม.	1,302.80	~ 26,889.79	200.00	~ 4,128.00	~ 31,017.79	
	- ผนังอลูมิเนียมขอบขาว หนา 1.2 มม.	56.000	ตร.ม.	2,950.00	~ 165,200.00	450.00	~ 25,200.00	~ 190,400.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,476.000	ตร.ม.	85.91	~ 126,803.16	100.00	~ 147,600.00	~ 274,403.16	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,143.000	ตร.ม.	85.91	~ 98,195.13	82.00	~ 93,726.00	~ 191,921.13	

กฤษฎีภนา ทองใบ

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	272.000	ตร.ม.	85.91	~ 23,367.52	82.00	~ 22,304.00	~ 45,671.52	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	150.000	ตร.ม.	85.91	~ 12,886.50	70.00	~ 10,500.00	~ 23,386.50	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	381.000	ม.	45.00	~ 17,145.00	45.00	~ 17,145.00	~ 34,290.00	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	34.000	ตร.ม.	45.00	~ 1,530.00	113.00	~ 3,842.00	~ 5,372.00	
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	712.000	ม.	100.80	~ 71,769.60	44.00	~ 31,328.00	~ 103,097.60	
	- คิ้ว PVC.	63.000	ม.	20.00	~ 1,260.00	12.00	~ 756.00	~ 2,016.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	12.000	ม.	120.00	~ 1,440.00	60.00	~ 720.00	~ 2,160.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	9.000	ม.	150.00	~ 1,350.00	70.00	~ 630.00	~ 1,980.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	21,349.45	871,114.54	3,094.00	467,208.13	1,338,322.68	
6	งานฝ้าเพดาน								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีซีลายน	43.000	ตร.ม.	229.73	9,878.39	75.00	3,225.00	13,103.39	
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	294.000	ตร.ม.	85.91	25,257.54	82.00	24,108.00	49,365.54	
	- ฉาบปูนแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	714.000	ตร.ม.	22.00	15,708.00	20.00	14,280.00	29,988.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	252.000	ตร.ม.	461.99	116,421.48	203.21	51,208.92	167,630.40	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	226.000	ตร.ม.	509.42	115,128.92	203.00	45,878.00	161,006.92	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	65.760	ตร.ม.	430.35	28,299.81	150.00	9,864.00	38,163.82	
	- ไม้มอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	440.000	ม.	30.00	13,200.00	40.00	17,600.00	30,800.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,769.40	323,894.14	773.21	166,163.92	490,058.07	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	663.000	ตร.ม.	51.52	34,157.76	30.00	19,890.00	54,047.76	
	- ทาสีภายใน	2,454.000	ตร.ม.	45.93	112,712.22	30.00	73,620.00	186,332.22	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,645.000	ตร.ม.	40.00	65,800.00	30.00	49,350.00	115,150.00	
	- ทาสีน้ำมัน ทาไม้	45.000	ตร.ม.	68.41	3,078.45	38.00	1,710.00	4,788.45	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	493.000	ตร.ม.	53.01	26,133.93	38.00	18,734.00	44,867.93	
	รวมค่างานสี	-	-	258.87	241,882.36	166.00	163,304.00	405,186.36	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	
	- ป2	16.000	ชุด	7,170.00	114,720.00	0.00	0.00	114,720.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	~ 11,000.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เกล็ดระบายอากาศพ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	~ 10,400.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศไม้แดง	1.000	ชุด	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	~ 3,070.00	
	- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	~ 4,840.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	15,147.00	242,352.00	0.00	0.00	~ 242,352.00	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,488.00	17,952.00	0.00	0.00	~ 17,952.00	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	7,392.00	14,784.00	0.00	0.00	~ 14,784.00	

กฤษฎีภนา ทองใบ

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	4,900.50	~78,408.00	0.00	0.00	~78,408.00	
	- น5 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	~ 1,840.00	
	- น6 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,040.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- น7 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	~6,400.00	
	- น8 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ	2.000	ชุด	16,875.00	33,750.00	0.00	0.00	~ 33,750.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	192,862.50	655,636.00	0.00	0.00	~ 655,636.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลักซ์แทงค์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	8,540.00	~ 51,240.00	450.00	~ 2,700.00	~ 53,940.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบตักราด พร้อมฟลักซ์วาล์ว	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	~ 10,900.00	
	- โถบัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	7,620.00	45,720.00	450.00	~2,700.00	~ 48,420.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	450.00	900.00	-12,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,565.00	21,390.00	450.00	- 2,700.00	- 24,090.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	940.00	-7,520.00	70.00	- 560.00	- 8,080.00	
	- STOP VALVE	24.000	ชุด	80.00	-1,920.00	0.00	0.00	- 1,920.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	530.00	530.00	70.00	70.00	- 600.00	
	- กระจกเงารอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้	2.000	ชุด	180.00	- 360.00	70.00	-140.00	- 500.00	
	- งานชั้นวางของ	2.000	ชุด	150.00	-300.00	70.00	- 140.00	- 440.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	1,150.00	- 4,600.00	25.00	-100.00	- 4,700.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	9.000	ชุด	570.00	-5,130.00	75.00	- 675.00	- 5,805.00	
	- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,200.00	- 6,400.00	220.00	-440.00	- 6,840.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	4,740.00	4,740.00	70.00	70.00	- 4,810.00	

กฤษฎีณา ทองใย

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	1.000	ชุด	4,130.00	4,130.00	105.00	105.00	~4,235.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	14,330.00	~28,660.00	105.00	210.00	~28,870.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	4.500	ตร.ม.	2,731.15	~12,290.17	302.00	~1,359.00	~13,649.18	
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ หลังชักโครกและโถปัสสาวะ	13.000	ม.	1,000.00	~13,000.00	302.00	3,926.00	~16,926.00	
	- FCO ขนาด 4"	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	~4,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000	2.000	ชุด	67,500.00	~135,000.00	15,930.00	~31,860.00	~166,860.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	29,500.00	29,500.00	1,320.00	1,320.00	~30,820.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	~7,100.00	
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.000	ชุด	1,806.50	1,806.50	0.00	0.00	~1,806.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	625.00	~ 625.00	
	- ทรายหยาบ	.200	ลบ.ม.	537.39	107.47	91.00	18.20	~ 125.68	
	- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4.000	ม.	1,273.70	5,094.80	250.00	~ 1,000.00	~ 6,094.80	
	- อิฐหัก	3.000	ลบ.ม.	150.00	450.00	104.00	~ 312.00	~ 762.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	173,323.74	412,988.94	21,754.00	53,630.20	~ 466,619.16	
10	งานระบบสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	~ 4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	~ 3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	~ 4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	~ 2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	~ 4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	~ 12,000.00	

กฤษฎีภนา ทองใย

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค โภปัสสาวะชาย	6.000	จุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค รุบน้ำทิ้ง	9.000	จุด	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	22.000	จุด	650.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	7,550.00	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.000	จุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย	54.000	ชุด	1,280.00	~69,120.00	135.00	~7,290.00	~76,410.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า	37.000	ชุด	1,280.00	~47,360.00	135.00	~4,995.00	~52,355.00	
	- หลอดไฟ LED T8 ชนิดติดลอย	1.000	ชุด	315.00	315.00	115.00	115.00	~430.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง พร้อมสายดิน	26.000	ชุด	130.00	~3,380.00	90.00	~2,340.00	~5,720.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	165.00	~990.00	90.00	540.00	~1,530.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	37.000	ชุด	39.25	~1,452.25	80.00	~2,960.00	~4,412.25	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด สีแดง	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	~1,310.00	
	- แผงควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	560.00	560.00	~4,060.00	

กฤษฎีภนา ทองใย

04 สิงหาคม 2564 16:18:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	310.00	930.00	3,930.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00	
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	160.000	จุด	310.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	240.000	ม.	190.00	45,600.00	57.00	13,680.00	59,280.00	
	- พัดลมโคมจรติดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	32.000	ชุด	1,360.00	43,520.00	345.00	11,040.00	54,560.00	
	- สวิตช์พัดลมโคมจร	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	80.00	640.00	2,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			94,619.25	370,287.25	10,227.00	56,360.00	426,647.25	
12	อื่นๆ								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวสแตนเลสบันได	32.000	ม.	2,800.00	89,600.00	0.00	0.00	- 89,600.00	
	- ราวสแตนเลส กันตกหลังม้านั่ง	68.000	ม.	1,300.00	88,400.00	0.00	0.00	- 88,400.00	
	- ราวสแตนเลส ห้องน้ำคนพิการ	13.650	ม.	3,500.00	47,775.00	0.00	0.00	- 47,775.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	8.000	ชุด	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00	- 112,000.00	
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	- 32,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	53,600.00	369,775.00	0.00	0.00	- 369,775.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,865,339.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					2,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีภนา ทองโย  
 04 สิงหาคม 2564 16:19:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	3.000	ชุด	900.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วัดสุวรรณ	อำเภอ	บ่อทอง	จังหวัด	ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	4.000	วัน	34,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				34,000.00	